

ROMANIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA ICLOD
PRIMARIA
NR. 602/19.02.2016

SE APROBĂ
PRIMAR
Pirtoc Ioan Emil



CAIET DE SARCINI

OBIECTUL SELECTIEI:

„CONSTRUIRE IMPREJMUIRE LA „LOC DE JOACA PENTRU COPII”

AMPLASAMENT: loc. Iclod, drumul Alunusului, com. Iclod, jud. Cluj.

Descriere: - se dorește realizarea unei imprejmuiri la „Locul de joacă pentru copii” existent, lucrări ce constau din:

- executarea unui gard din lemn, pe o lungime totală de 80,00 ml, din scândura de rasinoase de 24 mm grosime, geluite și vopsite, batute pe două rânduri de rigle de 58 x 75 mm, și a unei porți de 1,00 m lățime, cu înălțimea de 1,00 m, cu stalpi metalici –teava patrata 40 x 40 x 1500 mm, montați la distanța inter ax de 2,00 m. Gardul va avea o fundație izolată de beton cu dimensiunea de 40 x 40 x 70 cm.

Se vor executa următoarele lucrări:

- săpătură manuală pentru montajul stălpilor de la gard :
42 buc x 0,40 x 0,40 x 0,70 = 5,00 mc .
- procurat și turnat beton clasa C 6/7,5 în fundația stălpilor
5,00 mc
- procurat și montat stalpi din teava patrata 40 x 40 x 1500 - 42 buc
- confecționat și montat gard din lemn cu înălțimea de 1,0 m, din scândura de rasinoase de 23 mm grosime, geluite și vopsite, batute pe 2 rânduri de rigle de 58 x 75 mm
80 ml x 0,03 mc = 2,40 mc
- rigle 81 ml x 0,01 = 0,80 mc
- confecționat și montat poarta cu dimensiunea de 1,00 x 1,00 m, din scândura de rasinoase de 23 mm grosime, geluite și vopsite, batute pe 2 rânduri de rigle de 58 x 75 mm
1,0 ml x 0,03 mc = 0,03 mc
- vopsitorii pe tamplărie de lemn cu lac de ulei în 2 straturi 81,00 mp x 2 = 162,00 mp

CONDITII DE PARTICIPARE: pot prezenta oferte numai persoane fizice și juridice de specialitate cu experiența în domeniu și lucrări similare executate în ultimii 3 ani.

Recepția lucrărilor este condiția care stă la baza acceptării și decontării situațiilor de lucrări.

Perioada de garanție a lucrărilor: 12 luni de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Garanția de bună execuție este de 5%.

Termen de execuție 30 de zile de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

DEPUNEREA OFERTELOR:

Se va face până la data de, **orele 11,00** la sediul Primăriei comunei Iclod, str. Gării, nr. 440A, **secretariat**.

Oferta va cuprinde:

- **Deviz oferta.**

Criterii de adjudecare:

- **pretul cel mai scazut.**

Achizitorul are dreptul de a respinge orice oferta sau toate ofertele in situatia in care conditiile tehnice sau valorice prevazute de contractant sunt inaccesibile pentru investitor. Pentru ofertele a caror valori totale sau partiale sunt considerate anormal de scazute achizitorul poate solicita ofertantilor detalii privind elementele de constituire a ofertei. Decontarea lucrarilor se face pe baza de situatii de lucrari, procesul verbal de receptie a lucrarilor si factura. Oferta va cuprinde prețul pe UM pentru executarea urmatoarelor articole de lucrari, anexat prezentei.

Intocmit: Salajanu Claudiu
Serv. Urbanism

OBIECTIV BC93 CONSTRUIRE IMPREJMUIRE LA LOC DE JOACA PENTRU COPII
 OBIECT 400

LISTA DE CANTITATI

0001
 CATEGORIA DE LUCRARI: IMPREJMUIRE

pag: 1

Nr.	Lucrare	U/M	Cantitate	Valoare	
				Pretunitar	Material
crt	Denumire			Manopera	Manopera
				Utilaj	Utilaj
				Transport	Transport
				(lei/UM)	(lei)
0	1	2	3	4	5 - 9

1 1 % 100.000

1 TSA09B1 MC 10.800

SAP.MAN.IN DREN.SUB 1M LAT.CU SPR.SI EVA
 C MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-1,5M,
 T.MIJLOCIU /

2 CA01B1 MC 5.000

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINU
 E, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM >3MC, SI IN
 ZIDURI DE SPRIJIN /

3 CZ0101A1 MC 5.000

PREPARARE BETON C6/7,5
 /

4 CC02E11 BUC 42.000

PROC.SI MONT.STALPI METALICI (TV PATRATA)
 CU D=40MMX40MM SI H=2,00M INCLUSIV SIST.
 DE PRINDERE /

5 RPCS09X1 M 61.000

IMPREJMUIRE DIN LEMN EXEC.CU STALPI 2M D
 IST.INTERAX DIN SCAND.DE RAS.DE24MM GR.
 BATUT PE 2 RAND RIGL/

6 RPCR07X1 MP 162.000

ASIM-VOPSITORII PE TAMPLARIE DE LEMN LA
 EXT.EXEC.PE SUPR.>20MP CU LAC DE ULEI IN
 2 STRATURI /

Cheltuielidirecte

Materialie	Manopera	Utilaje	Transport	Total
5	6	7	8	9

din care :

- utilaje termice
- utilaje electr.

Altecheltuielidirecte

CAS	15.80%
Somaj	0.75%
Sanatate	5.20%
Fond risc	0.270%
Alte cote	0.85%

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL

Proiectant:

