


PLAN FUNDATII EXISTENT
-scara 1:50-



Note generale:
- Constructorul este obligat sa verifice toate dimensiunile pe santier, inainte de procurarea materialelor si inceperea executiei pentru toate categoriile de lucrari
- Constructorul se obliga sa anunte proiectantul daca apar neclaritati pe santier sau daca dimensiunile si/sau detaliile lipsesc din desene inainte de inceperea lucrarilor la santier.

Observatii:
- Lucrarile cuprinse in prezenta documentatie nu se vor executa decat dupa obtinerea Autorizatie de Construire
- Orice modificare la structura constructiei se va face numai cu acordul proiectantului

Acoperire minima beton
- fundatii, grinzi fundare: 5cm
- centuri, stalpi, samburi: 2.5cm
- placi: 1.5cm

Beton blocuri fundare
- clasa: C16/20
- consistenta: C3
- impremeabilitate: -
- tip ciment: CEM II A-S 32.5R
- granulozitate agregate: 0-16mm
Beton elevatii, placa pe sol
- clasa: C16/20
- clasa de expunere: XC2
- consistenta: S3
Otel
B500C
plase sudate SPPB



NOTA:
Categorie de importanta: D
Clasa de importanta: IV
Regim de inaltime: P
Tc= 0.70s
ag =0.10g

ADD TECH SRL

mun. Cluj-Napoca, Calea Dorobanți, nr. 21 Jud. Cluj
e-mail: andres.dana.maria@gmail.com

● LINIE PUNCT

Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vlahuta, Nr. 12, Jud. Cluj
e-mail: arh.corina.moldovan@gmail.com
tel: 0757.796.706

SPECIFICATIE	NUME	SEMNTURA	SCARA
SEF PROIECT	arh. Moldovan Corina		1:50
PROIECTAT	ing. Cantor Dana Maria		
DESENAT	ing. Cantor Dana Maria		

BENEFICIARI:

COMUNA ICLOD

**AMENAJARE VESTIARE VECHI
BAZA SPORTIVA ICLOD ARENA**
com. ICLOD, loc. Iclod, str. GARII, nr. 52, jud. Cluj

PLAN FUNDATII EXISTENT

PR. NR.
90/2023

FAZA
P.T.

PLANSĂ
NR. R01