


Sectiune curenta  
-scara 1:50-



**Nota**  
Lemn clasa minima C24.  
Se va utiliza lemn uscat si ignifugat.

**NOTA:**  
Categorie de importanta: D  
Clasa de importanta: IV  
Regim de inaltime: P  
Tc= 0.70s  
ag =0.10g

**Acoperire minima beton**  
- fundatii, grinzi fundare: 5cm  
- centuri, stalpi, samburi: 2.5cm  
- placi: 1.5cm

**Acoperire minima beton**  
- centuri, stalpi, samburi: 2.5cm  
- placi: 1.5cm

**Beton centuri, grinzi, samburi, placa**  
- clasa: C16/20  
- clasa de expunere: XC2  
- consistenta: S3  
- tip ciment: CEM II A-S 32.5R  
- granulozitate agregate: 0-16mm  
**Otel**  
B500C  
plase sudate SPPB

**Note generale:**  
- Constructorul este obligat sa verifice toate dimensiunile pe santier, inainte de procurarea materialelor si inceperea executiei pentru toate categoriile de lucrari  
- Constructorul se obliga sa anunte proiectantul daca apar neclaritati pe santier sau daca dimensiunile si/sau detaliile lipsesc din desene inainte de inceperea lucrarilor la santier.

**Observatii:**  
- Lucrarile cuprinse in prezenta documentatie nu se vor executa decat dupa obtinerea Autorizatie de Construire  
- Orice modificare la structura constructiei se va face numai cu acordul proiectantului

**ADD TECH SRL**  
mun. Cluj-Napoca, Calea Dorobantii, nr. 21 Jud. Cluj  
e-mail: andres.dana.maria@gmail.com

**● LINIE PUNCT**  
Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vlahuta, M. Iona 8, Jud. Cluj  
e-mail: arh.corina.moldovan@gmail.com  
tel: 0757.796.706

SPECIFICATIE	NUME	SEMNTATURA	SCARA
SEF PROIECT	arh. Moldovan Corina		1:50
PROIECTAT	ing. Cantor Dana Maria		
DESENAT	ing. Cantor Dana Maria		

BENEFICIARI:	PR. NR.
<b>COMUNA ICLOD</b>	90/2023
<b>AMENAJARE VESTIARE VECHI</b>	FAZA
<b>BAZA SPORTIVA ICLOD ARENA</b>	P.T.
com. ICLOD, loc. Iclod, str. GARII, nr. 52, jud. Cluj	
<b>Sectiune curenta</b>	PLANSĂ
	NR. R09