


CTA -0.25
CTN -0.35

CTA -0.25
CTN -0.35



Armatura placa pe sol
Plase sudate SPPB Ø6/10x10 (6x2m plasa) - 15 buc - 795 kg

CTA -0.25
CTN -0.35

NOTA:
Categorie de importanta: D
Clasa de importanta: IV
Regim de inaltime: P
Tc= 0.70s
ag =0.10g

Acoperire minima beton
- fundatii, grinzi fundare: 5cm
- centuri, stalpi, samburi: 2.5cm
- placi: 1.5cm

Acoperire minima beton
- centuri, stalpi, samburi: 2.5cm
- placi: 1.5cm

Beton centuri, grinzi, samburi, placa
- clasa: C16/20
- clasa de expunere: XC2
- consistenta: S3
- tip ciment: CEM II A-S 32.5R
- granulozitate agregate: 0-16mm
Otel
B500C
plase sudate SPPB

Beton blocuri fundare
- clasa: C16/20
- consistenta: C3
- impemeabilitate: -
- tip ciment: CEM II A-S 32.5R
- granulozitate agregate: 0-16mm
Beton elevatii, placa pe sol
- clasa: C16/20
- clasa de expunere: XC2
- consistenta: S3
Otel
B500C
plase sudate SPPB

ADD TECH SRL
mun. Cluj-Napoca, Calea Dorobanți, nr. 21 Jud. Cluj
e-mail: andres.dana.maria@gmail.com

● LINIE PUNCT
Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vlahuta, Nr. 100 B, Jud. Cluj
e-mail: arh.corina.moldovan@gmail.com
tel: 0757.798.708

BENEFICIARI:

COMUNA ICLOD

AMENAJARE VESTIARE VECHI
BAZA SPORTIVA ICLOD ARENA
com. ICLOD, loc. Iclod, str. GARII, nr. 52, jud. Cluj

PLAN COFRARE SI ARMARE
PLACA PE SOL

PR. NR.
90/2023

FAZA
P.T.

PLANSĂ
NR. R03